

SIR S.N.C.

Di Cinelli Maurizia e Massimiliano

RETI METALLICHE PLASTIFICATE E
ZINCATE – RETI TESSUTE ONDULATE –
PALI DI SOSTEGNO FORNITURA E POSA
RECINZIONI COMPLETE

Bologna, 10/11/2020

Spett.Le

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1
41011 CAMPOGALLIANO MO

Inviato via e-mail: lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it

ALLA CORTESE ATT.NE GEOM. SERPINI

OGGETTO: PREVENTIVO SPESA LAVORO RECINZIONE CAMPO SPORTIVO –

Buongiorno, in riferimento alla Vs. richiesta, con la presente siamo a sottoporVi ns. nuova offerta per l'esecuzione del lavoro in oggetto:

- LAVORO TUTTO NUOVO COMPRESO PALI – SENZA CORDOLO –

Demolizione cordolo esistente compreso carico, trasporto ed onere per smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata; i plinti vecchi verranno lasciati nello stato in cui si trovano.

Smontaggio rete esistente e suo rimontaggio a termine lavoro;

Tagliatura dei pali esistenti e loro smaltimento;

Fornitura e muratura nuova in plinti di calcestruzzo, previa ns. foratura terreno con miniescavatore provvisto di trivella e benna miscelatrice, di nuovi pali in tubo diam. 60 mm. – spess. mm. 2,00 – zincati e verniciati colore verde. Alti mt. 6,00 + prolunga di mt. 1,00 con innesto interno di cm. 30 circa per arrivare all'altezza totale di mt. 7,00 – (la suddetta prolunga verrà infilata nella parte superiore)

I pali verranno interrati per mt. 1,00 in modo che fuoriescano di utile mt. 6,00 – e saranno posizionati sfalsati dalle vecchie murature;

Verranno montate anche 4/5 saette in tubo diam. 48 mm. – alte mt. 6,00 + innesto – se possibile nella parte esterna – che spingono verso interno.

Rimontaggio Vostra rete metallica. Il tutto eseguito mediante l'uso di autocarro provvisto di cestello portapersona.

IL TUTTO FINITO PER ML. 85 circa X EURO 130,00/ml. = EURO 11.050,00 + Iva

Via Caduti di Casteldebole,3/f 40132- BOLOGNA

Tel. 051.561609 Fax 051.6177263

Info@sirretimetalliche.it www.sirretimetalliche.it

P.i.v.a./C.F. 00401900378 R.E.A. Bo n.121956

SIR S.N.C.

Di Cinelli Maurizia e Massimiliano

RETI METALLICHE PLASTIFICATE E
ZINCATE – RETI TESSUTE ONDULATE –
PALI DI SOSTEGNO FORNITURA E POSA
RECINZIONI COMPLETE

L'esatta quantità verrà definita solo a termine lavoro.

Se in fase di smontaggio rete dovessimo verificare che sia danneggiata e dovrà essere sostituita, il costo verrà valutato al momento.

Ci dovrà essere fornita acqua e corrente elettrica.

Consegna: 40 gg. dalla data Vs. conferma – salvo maltempo o altri impedimenti comunicati da DPCM

Ringraziando per la richiesta, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

SIR – cinelli maurizia e massimiliano