



# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - E-mail: lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it

Settore III\*  
Servizi al territorio

Campogalliano, li 19/02/2018

Alle Ditte in indirizzo

**OGGETTO:** invito a trattativa privata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei lavori inerenti opere da imprenditore edile da eseguirsi presso edifici di proprietà comunale (anno 2018).

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla trattativa privata in oggetto indicata.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del miglior ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari (allegato A alla presente), da indicarsi sul modulo allegato alla presente lettera d'invito.

L'importo presunto dei lavori è di €. 10.000,00 + I.V.A..

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida dall'Amministrazione.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827.

Per partecipare alla trattativa codesta Ditta dovrà far pervenire a questo Comune **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/02/2018**, per mezzo di servizio postale, corriere o consegna a mano, un plico sigillato, all'esterno del quale, oltre al mittente, dovrà essere indicato chiaramente che lo stesso contiene: "TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI OPERE DA IMPRENDITORE EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (anno 2018)".

All'interno del plico dovrà essere contenuta l'offerta economica redatta sull'apposito modulo allegato alla presente lettera d'invito, sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo e con allegata copia di un documento d'identità.

Si avverte che oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte non resta valida alcuna altra offerta, sia sostitutiva che aggiuntiva a offerta precedente, e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Resta inteso che il recapito del plico al Comune rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Per qualsiasi chiarimento od informazione relativi alla gara rivolgersi al geom. Roberto Bencivenni al n. tel. 059899444.

Per informazioni tecniche contattare il geom. Giovanni Serpini al n. tel. 059899447.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Roberto Bencivenni



# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - E-mail: [lavori\\_pubblici@comune.campogalliano.mo.it](mailto:lavori_pubblici@comune.campogalliano.mo.it)

**Settore III\***  
**Servizi al territorio**

## OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI OPERE DA IMPRENDITORE EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (anno 2018)

Io sottoscritto ..... in qualità di  
..... della Ditta .....

esaminati i prezzi unitari relativi alle "Opere da imprenditore edile da eseguirsi presso edifici di proprietà comunale (anno 2018)" di cui all'allegato A alla lettera d'invito, offro il ribasso percentuale del ..... sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara.

Dichiaro inoltre di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

IN FEDE

.....  
(timbro e firma)

## ALLEGATO A

## ELENCO PREZZI UNITARI OPERE DA IMPRESA EDILE

DEMOLIZIONI E RISTRUTTURAZIONI		U.M.	€
<b>Mano d'opera</b>			
0/a	Operaio specializzato	ora	28,00
0/b	Operaio qualificato	ora	26,00
0/c	Operaio comune	ora	24,00
<b>Scavi e demolizioni (escluso oneri di discarica)</b>			
1	Scavo a mano da eseguire in locali interni di fabbricati esistenti, eccetto scavi sotto le murature, fino alla profondità di m. 2, escluso sbadacchiature e aggettamento, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:		
1/a	in presenza di materiale sabbioso o argilloso	mc.	164,79
1/b	in presenza di materiale ghiaioso o rottami	mc.	232,00
2	Scavo a mano da eseguire nei piani interrati dei fabbricati esistenti, eccetto scavi sotto le murature, per profondità da m. 2 a m. 4, escluso sbadacchiature e aggettamento, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:		
2/a	in presenza di materiale sabbioso o argilloso	mc.	201,75
2/b	in presenza di materiale ghiaioso o rottami	mc.	244,55
3	Scavo eseguito a mano a piccoli tratti per sottomurazione di fondazioni esistenti, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo, compreso oneri di puntellamento e sbadacchiature ed escluso aggettamento:		
3/a	in presenza di materiale sabbioso o argilloso	mc.	285,18
3/b	in presenza di materiale ghiaioso o rottami	mc.	326,52
4	Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccola dimensione del peso complessivo a pieno carico da 6 a 9 q.li, compreso operatore ed oneri per la pulizia dello scavo, da eseguirsi a mano, fino alla profondità di m. 2, escluso aggettamento, e con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:		
4/a	in presenza di materiale sabbioso o argilloso	mc.	89,50
4/b	in presenza di materiale ghiaioso o rottami	mc.	95,50
5	Carico e trasporto alle discariche dei materiali precedentemente scavati (distanza massima dal cantiere Km. 15):		
5/a	caricamento a mano	mc.	70,00
5/b	caricamento con mezzo meccanico	mc.	20,00
6	Demolizione in breccia a sezione obbligata, eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, per superfici non inferiori a mq. 1,5, compreso il trasporto delle macerie alle discariche con distanza massima dal cantiere di km. 15 ed escluse eventuali opere provvisoriale:		
6/a	in muratura in mattoni pieni	mc.	185,00
6/b	in conglomerato cementizio semplice o leggermente armato	mc.	230,00
6/c	in conglomerato cementizio armato	mc.	310,00
7	Demolizione di muratura per apertura vani porta e finestra, compreso eventuale puntellamento dei solai, ponteggio interno, posa architravi, esclusa ripresa di intonaci e rigature, compreso il trasporto delle macerie alle discariche con distanza massima dal cantiere di km. 15:		
7/a	tramezze spessore cm. 8	mq.	96,00
7/b	murature a 1 testa	mq.	155,00
7/c	murature a 2 teste	mq.	205,00
7/d	murature a 3 teste	mq.	255,00
8	Disfacimento di strutture, eseguito a mano o con mezzi meccanici leggeri e trasporto delle macerie alle discariche (distanza massima dal cantiere Km. 15):		
8/a	di tramezze spessore cm. 6 + 8	mq.	15,00
8/b	di soffitti in arelle o reti intonacate, compresa l'orditura di sostegno	mq.	20,00

8/c	di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, l'accatastamento e la protezione del materiale riutilizzabile, il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico dei materiali di risulta in pubblica discarica in marmo, cotto o mattoni, posto in opera a mezzo di malta o in marmo, cotto o mattoni, posto in opera a mezzo di malta o colla, compreso eventuale sottofondo fino ad uno spessore massimo di cm. 10, compresa la pulizia del materiale riutilizzabile	mq.	31,50
8/d	in cotto, ceramica, quadrotti di cemento o klinker, posto in opera a mezzo di malta o colla, compreso eventuale sottofondo fino ad uno spessore massimo di cm. 10 (senza recupero del materiale)	mq.	15,50
8/e	in legno, chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi o incollato sul fondo di cemento o altro materiale, compresa la pulizia del materiale riutilizzabile (escluso sottofondo)	mq.	9,50
8/f	in materiale plastico o in moquette, incollati su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti (escluso sottofondo)	mq.	5,00
8/g	sovrapprezzo per demolizione e rimozione di sottofondi sottostanti lo spessore dei 10 cm. indicati nelle voci precedenti	mq./cm.	1,30
8/h	di caldana in cemento, spessore cm. 6 + 10	mq.	17,00
8/i	di canne fumarie di qualsiasi tipo e a qualsiasi piano con scalpelinatura delle murature per l'asportazione della parte annerita per predisposizione nella traccia esistente della nuova canna fumaria	m.	24,50
8/l	di tubazioni di scarico verticali, compresi pezzi speciali, di qualsiasi tipo e materiale e a qualsiasi piano e predisposizione per l'inserimento della nuova colonna nella traccia esistente	m.	22,50
8/m	di marciapiede in qualsiasi materiale e tipo	mq.	15,10
8/n	di zoccolatura esterna in malta cementizia su muratura in genere sino al vivo della stessa e pulizia delle connessioni	mq.	16,20
8/o	di solai piani eseguita a mano e parzialmente con mezzi meccanici, compresa la raccolta, lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, l'accatastamento e la protezione entro il cantiere e l'accatastamento e la protezione dei materiali riutilizzabili ed il carico, trasporto a rifiuto e scarico dei materiali non riutilizzabili in pubblica discarica, compresi pavimento e sottofondo e compreso altresì ogni altro onere per dare i muri liberi da ogni innesto:		
8/o	con struttura portante in legno, costituita da orditura di travi e travicelli e sovrastante tavolato o tavelle in laterizio	mq.	25,50
8/p	con struttura portante in ferro e voltine o tavelloni in laterizio	mq.	30,00
8/q	con struttura in laterocemento	mq.	37,00
8/r	con struttura in travi tipo Varese e tavelloni	mq.	31,80
8/s	con struttura in calcestruzzo armato a soletta piena	mq.	42,80
8/t	con struttura in lastre prefabbricate, blocchi di alleggerimento in polistirene espanso o materiali similari e getto integrativo in calcestruzzo armato	mq.	37,00
8/u	di solaio in laterizio e cemento armato e pavimento	mq.	37,00
	di scale, in muratura di mattoni, pietrame, legno, ferro, in calcestruzzo armato o prefabbricate e di qualsiasi altra tipologia e dimensione, compresi la raccolta, lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere e il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale non riutilizzabile:		
8/v	con struttura in legno e/o in ferro	mq.	30,00
8/z	con struttura in muratura	mq.	60,50
8/aa	in calcestruzzo armato o prefabbricate	mq.	92,50
8/bb	di gradini in genere	m.	10,50
8/cc	spicconatura e scalcinatura di intonaco in malta di calce esistente	mq.	9,50
8/dd	spicconatura e scalcinatura di intonaco in malta bastarda	mq.	10,45
8/ee	spicconatura e scalcinatura di intonaco in cemento	mq.	16,15
8/ff	rimozione di rivestimento ceramico, compreso intonaco	mq.	12,60
8/gg	rimozione di lattonerie pluviali di qualsiasi tipo e dimensione compreso la rimozione delle staffature di aggancio ed escluso ponteggio	m.	5,50

8/hh	rimozione di lattonerie converse e gronde di qualsiasi tipo e dimensione compresa la rimozione delle staffature di aggancio ed escluso ponteggio	m.	6,50
8/ii	rimozione di manto in guaina bituminosa	mq.	12,50
8/li	rimozione di zoccolino battiscopa in marmo o ceramica	m.	5,80
8/mm	rimozione di zoccolino battiscopa in legno	m.	2,20
9	Demolizione eseguita mediante sabbiatura con compressore della capacità fino a 200 atmosfere; compreso energia elettrica, materiale di consumo e operatore, trasporto del materiale di risulta alle discariche, escluso la formazione del ponteggio:		
9/a	demolizione intonaco a calce	mq.	10,70
9/b	pulizia muratura già scrostata e/o sabbiata, sia in laterizio che in sasso per successiva ristrutturazione a vista	mq.	12,00
9/c	pulizia strutture lignee di solai piani, misurato vuoto per pieno nella reale superficie del locale	mq.	15,40
10	Pulizia strutture lignee per grosse orditure, escluse operazioni di protezione parti non interessate:		
10/a	per superfici in calcestruzzo	mq.	23,50
10/b	per superfici in sassi a faccia vista	mq.	18,50
11	Lavaggio di murature per pulizia da polvere e muffe superficiali mediante l'impiego di macchina idropulitrice anche ad acqua calda e ad alta pressione compreso operatore, energia elettrica, materiali di consumo, ma escluso gli oneri del ponteggio.	mq.	7,40
12	Rimozione di serramenti in legno o ferro con controtelaio, con trasporto alle discariche (distanza massima dal cantiere Km. 15).	cad.	25,00
13	Rimozione di masse radianti con trasporto alle discariche (distanza massima dal cantiere Km. 15).	cad.	22,00
14	Rimozione di apparecchi idrosanitari in genere con trasporto alle discariche (distanza massima dal cantiere, Km. 15).	cad.	19,00
15	Rimozione e recupero del manto di copertura, con accatastamento dei materiali entro l'ambito del cantiere, esclusa la formazione del ponteggio:		
15/a	in coppi	mq.	15,00
15/b	in tegole	mq.	11,00
16	Rimozione del manto di copertura in coppi, tegole di qualsiasi tipo, lastre ardesia, lamiera, ecc. comprensivo di eventuali strati di malta, lo spostamento alla quota del piano di campagna del cantiere, il carico, trasporto a rifiuto e scarico alle pubbliche discariche del materiale non riutilizzabile; misurazione della superficie in proiezione orizzontale, esclusa la formazione del ponteggio.	mq.	8,50
17	Rimozione del pianellato in laterizi (tavelle) o tavolato in legno di copertura o solai piani, da eseguire a qualsiasi altezza del piano di campagna, comunque fissati alla struttura lignea sottostante, compresi la rimozione della eventuale ferramenta di sostegno e/o fissaggio, gli abbaini, i lucernai, le mantovane, l'estrazione dei chiodi, la raccolta, lo spostamento alla quota del piano di campagna del cantiere, la cernita e l'accatastamento e la protezione in cantiere del materiale riutilizzabile ed il carico, trasporto a rifiuto e scarico alle pubbliche discariche dei materiali non riutilizzabili.	mq.	10,50
	<b>Ristrutturazione, ripristino e manutenzione di fabbricati civili</b>		
18	Chiusura di vani per porte e finestre su muri interni od esterni:		
18/a	tamponamento con laterizi forati spessore cm. 8	mq.	64,92
18/b	murature di mattoni su muri a 1 testa	mq.	84,11
18/c	murature di mattoni su muri a 2 teste	mq.	113,46
18/d	murature di mattoni su muri a 3 teste	mq.	139,43
19	Taglio di muratura di mattoni pieni a sezione obbligata, compreso i ponteggi, il trasporto alle discariche del materiale (distanza massima dal cantiere Km. 15), nonché il passaggio dei solai, per formazione di tracce di scarichi, canne fumarie, impianti, ecc.:		
19/a	fino a mq. 0,03	m.	19,48
19/b	fino a mq. 0,06	m.	29,92
19/c	oltre a mq. 0,06	m.	39,51

20	Esecuzione di fori passanti con sezione da cmq. 100x900 in muri di spessore massimo fino a 2 teste, escluso ponteggio e compreso trasporto dei materiali alle discariche (distanza massima dal cantiere Km. 15):		
20/a	in muri di mattoni	nr.	24,57
20/b	in muri di cemento armato	nr.	39,51
21	Costruzione di cassonetto di rivestimento fino a una larghezza di cm. 50 di canne e scarichi in mattoni forati da cm. 6 o in tavelle di laterizio da cm. 3, legati con malta di cemento a tonn. 0,30, compreso: l'intonaco sia civile che grezzo, i ponteggi e le immorsature.	m.	28,79
22	Ripristino di lesioni in muratura di laterizio con metodo cuci-scuci mediante rimozione delle parti lesionate e ricostruzione della muratura con mattoni nuovi o di recupero "pieni", caricati con malta cementizia, escluso gli oneri di ponteggio:		
22/a	spessore una testa - per larghezza fino a cm. 60	m.	93,14
22/b	spessore una testa - per larghezza fino a cm. 100	m.	114,02
22/c	spessore una testa - per larghezza fino a cm. 150	m.	151,85
22/d	spessore due teste - per larghezza fino a cm. 60	m.	165,96
22/e	spessore due teste - per larghezza fino a cm. 100	m.	199,27
22/f	spessore due teste - per larghezza fino a cm. 150	m.	228,63
23	Raddrizzatura di muri preesistenti esterni con rinzafo di forte spessore cm. 3 + 4 eventualmente applicato a spruzzo e a pressione, con impiego, ove necessario, di spaccatelle o tecniche affini escluso ponteggio ed intonaco.	mq.	21,45
24	Aumento dello spessore di strutture verticali con controparete interna realizzata in mattoni pieni di una testa debitamente ammorsati.	mq.	62,09
25	Formazione d'intonaco civile per esterni con grassello di calce e granulato di mattoni, eseguito in due strati e finemente frattazzato, esclusi ponteggi (le aperture fino a mq. 4 di superficie si misurano vuoto per pieno).	mq.	37,27
26	Ripresa di intonaco civile per interni con grassello di calce e granulato di mattoni, eseguito in due strati e finemente frattazzato, esclusi ponteggi (le aperture fino a mq. 4 di superficie si misurano vuoto per pieno).	mq.	36,13
27	Stuccatura delle connessioni per paramenti esterni in laterizio a faccia vista, esclusi ponteggi:		
27/a	tipo normale	mq.	28,22
27/b	alla cappuccina	mq.	31,61
28	Formazione di zoccolatura alle pareti esterne, dello spessore di cm.3, costituita da intonaco a cemento idrofugo e ghiaia spruzzata, esclusi ponteggi.	mq.	31,61
29	Formazione di rigature o spigoli in genere, in malta di cemento a m. tonn. 0.40 di cemento 325, esclusi ponteggi.	m.	8,76
30	Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato mediante la rimozione dell'eventuale architrave esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio, fornitura e posa di architravi prefabbricate in calcestruzzo armato con appoggi adeguatamente murati con malta di cemento a riempire ogni vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte, con appoggi laterali di profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm.:		
30/a	per muri di spessore inferiore a 15 cm.	m.	120,00
30/b	per muri di spessore da 15 a 30 cm.	m.	150,00
30/c	per muri di spessore superiore a 30 cm.	m.	245,00

31	Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante puntellamento, rimozione dell'eventuale architrave esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento dei profilati provvisti di zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche di progetto, adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, collegati (se gemellati) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due putrelle con calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti gli oneri, fornitura e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di cm. 25;		
31/a	per muri di spessore inferiore a 15 cm.		135,00
31/b	per muri di spessore da 15 a 30 cm.		165,00
31/c	per muri di spessore oltre 30 cm.		265,00
32	Esecuzione in opera di pavimentazione in cemento stampato, compreso la fornitura e posa di rete elettrosaldata, fornitura e stesura di calcestruzzo preconfezionato, avente spessore cm. 10, fornitura in aggiunta nel calcestruzzo all'interno della betoniera di microfibre in PVC, staggiatura del massetto, fornitura spolvero di quarzo premiscelato sulla superficie (fresco su fresco), coloranti, stampaggio della superficie con forme a scelta, giunti di dilatazione eseguita in opera o con disco diamantato e sigillatura, lavaggio della superficie indurita e trattamento con Sileer.	mq	47,00
33	Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni e marciapiedi in porfido, su massetto di calcestruzzo dello spessore di cm. 6 + 8, con rete elettrosaldata 20 x 20 diametro mm. 6 compresi nella fornitura, con area cortiliva già livellata, esclusa la formazione del sottofondo e compresa la pulizia dell'opera:		
33/a	ad opus incertum	mq.	58,00
33/b	squadrato, larghezza cm. 20, lunghezza a correre	mq.	75,00
34	Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni in porfido, con posa su polvere di frantoio, di cubetti:		
34/a	in pezzatura cm. 4 + 6	mq.	53,00
34/b	in pezzatura cm. 6 + 8	mq.	54,00
34/c	in pezzatura cm. 8 + 10	mq.	60,00
35	Fornitura e posa in opera di cordonate di contenimento in binderi di porfido piccoli, larghezza cm. 10 a correre, con posa su letto di calcestruzzo di cemento, compreso rinfianco, stuccatura e stilatura dei giunti con malta grassa di cemento.	m.	21,00
36	Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni con pietra di Luserna o marmi a spacco di cava per marciapiedi e cortili interni, in lastre di dimensioni cm.20/25/30 a correre, spessore cm. 4, compresa malta di sottofondo e stuccatura	mq.	73,00
37	Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni con pietra di Lessinia (Prun), spessore cm. 3, in lastre di dimensione cm. 50 x 100, superficie graffiata a mano o a macchina, compresa malta di sottofondo e stuccatura:		
37/a	rosa	mq.	74,80
37/b	bianca	mq.	78,00
38	Fornitura e posa in opera di lastre di quarzite:		
38/a	per rivestimenti esterni, spessore cm. 2, altezza fino a 1 m., in opera con colla e stuccatura	mq.	70,00
38/b	per pavimentazioni esterne, compresa malta di sottofondo e stuccatura, spessore cm. 2	mq.	84,00
38/c	per pavimentazioni esterne, compresa malta di sottofondo e stuccatura, spessore da cm. 2 a cm. 4	mq.	76,00
39	Formazione di marciapiede in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm. 10 e graniglia di marmo eseguito a quadri alterni, con formazione di rinforzo del bordo esterno con rete elettrosaldata 20 x 20 diametro mm. 6 e giunti di dilatazione, escluso sottofondo in materiale inerte.	mq.	45,00

40	Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni in moduli autobloccanti in calcestruzzo, spessore cm. 6, con posa su polvere di frantoio, taglio a spacco per moduli non inseribili interi e sabbiatura di chiusura, escluso sottofondo:		
40/a	grigi	mq.	21,00
40/b	colorati	mq.	23,00
41	Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni in moduli autobloccanti in calcestruzzo, spessore cm. 8, con posa su polvere di frantoio, taglio a spacco per moduli non inseribili interi e sabbiatura di chiusura, escluso sottofondo:		
41/a	grigi	mq.	23,00
41/b	colorati	mq.	25,50
42	Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni in moduli autobloccanti in calcestruzzo, con strato antiusura al quarzo spessore cm. 4, con posa su polvere di frantoio, taglio a spacco per moduli non inseribili interi e sabbiatura di chiusura, escluso il sottofondo:		
42/a	grigi	mq.	22,00
42/b	colorati	mq.	23,00
43	Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni in moduli autobloccanti in calcestruzzo, con strato antiusura al quarzo spessore cm. 6, con posa su polvere di frantoio, taglio a spacco per moduli non inseribili interi e sabbiatura di chiusura, escluso il sottofondo:		
43/a	grigi	mq.	23,00
43/b	colorati	mq.	25,00
44	Tappeto di usura per aree cortilive formato da conglomerato bituminoso a grana fine ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5,5 + 6,5%, in opera con apposita macchina vibro-finitrice e a mano, compresa la pulizia del piano di posa anche mediante l'uso di motosoffiatori, la spruzzatura di manto d'attacco, con emulsione bituminosa pari a kg. 0,500 per mq e la cilindatura finale, spessore finito e rollato di mm. 30.	mq.	12,50
45	Fornitura e posa in opera di pavimento di aree cortilive in binder, spessore medio finito cm. 8.	mq.	18,00
46	Mano di sigillo eseguita con kg. 0,500 di emulsione bituminosa al 60% saturata con sabbia.	mq.	1,50
47	Fornitura e posa in opera di rivestimento in pietre naturali per esterni, spessore cm. 1,5 ÷ 3, in lastre squadrate da cm. 15 di larghezza, per un'altezza fino a m. 1, in opera con malta cementizia e posate a correre:		
47/a	in gneis	mq.	69,00
47/b	in beola grigia e serizzo	mq.	68,00
48	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in ciottoli di fiume posati a secco nella sabbia o sottovallo e sigillatura con sabbia (quota complessiva cm.12), con area cortiliva già livellata, esclusa la formazione del sottofondo:		
48/a	in ciottoli grigio tipo Piave	mq.	56,00
48/b	in ciottoli multicolori, tipo mantovano	mq.	52,00
48/c	sovrapprezzo per stuccatura con boiaccia cementizia	mq.	7,00



Mittente: EDIL R.P.E. SRL

Sede Legale: Aprilia (LT) 04013 – Via Torre del Padiglione, 5

Sede Operativa: Castell'Alto Emilia (MO) 41013 – Via Mantolino Est, 45

P.I. & C.F. 02071630590

Tel. & Fax 059 – 969351

e-mail [info@edilrpe.it](mailto:info@edilrpe.it)

Internet: [edilr.p.e.srl@ogni.lettermail.it](http://edilr.p.e.srl@ogni.lettermail.it)



## TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI OPERE DA IMPRENDITORE EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

(anno 2018)

Spett.le: COMUNE DI CAMPOGALLIANO  
Provincia di Modena  
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1  
41011, CAMPOGALLIANO (MO)



05251287678-5



# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - E-mail: lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it

Settore III\*  
Servizi al territorio


## OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI OPERE DA IMPRENDITORE EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (anno 2018)

Io sottoscritto ..... DI VILIO TERESA ..... in qualità di  
LEGALE RAPPRESENTANTE ..... della Ditta ..... EDIL R.PE S.r.l. ....

esaminati i prezzi unitari relativi alle "Opere da imprenditore edile da eseguirsi presso edifici di proprietà comunale (anno 2018)" di cui all'allegato A alla lettera d'invito, offro il ribasso percentuale del ..... 21,83% ..... sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara.

Dichiaro inoltre di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

IN FEDE

  
.....  
(timbro e firma)

EDIL R.i.E. SRL  
P.I.eC.F. 02071630590

**Meschieri ufficio** s.r.l.

Via Morbidina di Quartino, 204 - 41012 CARPI (MO)  
Tel.: 059 6220050 ( 4 linee ) - Fax: 059 645470  
C.B.P. IVA 01644790361  
E-mail: info@meschieriufficio.it - www.prestibank.it

**PRESTIBANK**® PREFABBRICATI BLINDATI  
LOCALAZIONE E PRODUZIONE BANCHE MOBILI

Via Morbidina di Quartino, 204 - 41012 CARPI (MO)  
Tel.: 059 6220050 ( 4 linee ) - Fax: 059 645470  
C.B.P. IVA 01644790361  
E-mail: info@prestibank.it - www.prestibank.it



ORP/12

SPETT.LE  
COMUNE DI CAMPOGALIANO  
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1  
41014 CAMPOGALIANO (MO)

CONTIENE: "TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO  
DEI LAVORI INERENTI OPERE DA IMPRENDITORE EDILE  
DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE(2018)"



# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.A.P. 41011


Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - E-mail: lavori\_pubblici@comune.campogalliano.mo.it

**Settore III\***  
**Servizi al territorio**

## OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI OPERE DA IMPRENDITORE EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (anno 2018)

Io sottoscritto MESCHIARI LUCIANO in qualità di  
LEGALE RAPPRESENTANTE della Ditta MESCHIARI UFFICIO S.R.L.  
esaminati i prezzi unitari relativi alle "Opere da imprenditore edile da eseguirsi presso edifici di  
proprietà comunale (anno 2018)" di cui all'allegato A alla lettera d'invito, offro il ribasso  
percentuale del 22,82 sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara.  
Dichiaro inoltre di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.l..

**Meschiari ufficio S.r.l.**  
41012 CARPI (Modena)  
Via Morbidina, 2/d (Zona Artigianale Morbidina)  
Tel. 059 6228050 (ric. aut.) - Fax 059 645470 IN FEDE  
C.C.I.A.A. MO 232270 C.F./P.IVA 01644780361

  
(timbro e firma)

**EDILMANFRÈ STI**

Via Dalfon, 38 - 41122 MODENA

Tel. 059.250.007 - Fax 059.473.6184

P.I. e C.F.: 02080300363

[www.edilmanfrè.it](http://www.edilmanfrè.it)

TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI  
OPERE DA IMPRENDITORE EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO ENTE DI PROPRIETÀ  
COMUNALE (anno 2008)



Spett.le Comune di Carpi  
Provincia di Modena



# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - E-mail: lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it

Settore III°  
Servizi al territorio

## OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI OPERE DA IMPRENDITORE EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (anno 2018)

Io sottoscritto SEGHE DONI ALESSANDRO In qualità di  
LEGALE RAPPRESENTANTE della Ditta EDILMANFRE SRL

esaminati i prezzi unitari relativi alle "Opere da imprenditore edile da eseguirsi presso edifici di proprietà comunale (anno 2018)" di cui all'allegato A alla lettera d'invito, offro il ribasso percentuale del 7,14 sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara.

Dichiaro inoltre di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

**EDILMANFRE srl**  
Via Dalton, 38 - 41122 MODENA  
Tel. 059.230.602 - Fax 059.473.6184  
P.I. 00308030360  
www.edilmanfra.it

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z462286830</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 10.000,00
Oggetto	Opere da imprenditore edile
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Manutenzione immobili e impianti
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)   [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8474006	Data richiesta	07/11/2017	Scadenza validità	07/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MESCHIARI UFFICIO S.R.L.
Codice fiscale	01644780381
Sede legale	VIA MORBIDINA DI QUARTIROLO 2 CARPI MO 41012

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE
--------------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.