



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) · [Servizi](#) · [Servizi ad Accesso riservato](#) · [Smart CIG](#) · [Lista comunicazioni dati](#) · [Dettaglio CIG](#)

Utente: Roberto Bencivenni

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CAMPOGALLIANO - SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	ZB12DEB6E8
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 17.995,72
Oggetto	Adeguamento scuole Covid: opere fabbro.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Manutenzione immobili e impianti
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)
COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19970446	Data richiesta	23/01/2020	Scadenza validità	22/05/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO
Codice fiscale	CPTMRA59S21B539Y
Sede legale	VIA G DI VITTORIO, 147 41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Comune di Campogalliano - Protocollo n. 6701/2020 del 03/08/2020

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.



di Capitani Mauro

Via G. di Vittorio, 147
41011 Campogalliano (MO)
P.IVA 02927400362
C.F. CPTMRA59S21B539Y
e-mail: nuovaeracapitani@live.it
Tel-fax 059.525339


Spett. Comune Campogalliano
Provincia di Modena
Piazza Vittorio Emanuele II, 1
41011 Campogalliano (MO)
C.F.-P.IVA 00308030360

CON LA PRESENTE IO CAPITANI MAURO TITOLARE DELLA DITTA "NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO" DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI E DEL COMPUTO METRICO RICEVUTI ALLEGATI ALLA PRESENTE E CONTROFIRMATI PER QUANTO RIGUARDA LE OPERE DA FABBRO. SI PROPONE UN RIBASSO DEL 0,5% SULL'ELENCO PREZZI. MI IMPEGNO (nonostante il poco preavviso ed essendo nel mese di agosto con varie chiusure per ferie) CHE I LAVORI VENGA ESEGUITI ENTRO IL 14/09/2020.

Campogalliano, 03.08.2020

Saluti Capitani Mauro
NUOVA ERA di Capitani Mauro
Via G. Di Vittorio, 147
41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Partita IVA 02927400362
Codice Fiscale CPTMRA59S21B539Y
Fax e Tel. 059.525339
E-mail: nuovaeracapitani@live.it

PRODUZIONE DI ARTICOLI IN FERRO BATTUTO



Comune di Campogalliano
Settore III - Servizi al Territorio



**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CUP I74H20000110005**



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Daniela De Angelis

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Giovanni Serpini

GRUPPO DI LAVORO
Geom. Roberto Bencivenni
Geom. Roberta Urselli
Ing. Sabrina Simonini

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Alex Barbanti

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione
00	20-7-2020	Prima emissione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fav. n.	Revisione	
	M \SETTORE3\SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E APPALTI\Appalti\Opere Pubbliche\2020\Adeguamento scuole Covid\PSC	Adeguamento scuole Covid	doc 3	00	
Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato
20-7-2020	Progetto Esecutivo	Geom. Giovanni Serpini	Geom. Roberto Bencivenni	Geom. Giovanni Serpini	Arch. Daniela De Angelis

	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:		
A23.001.025	tubolari senza saldatura:		
A23.001.025.a	in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	4,41
A23.004	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO		
A23.004.010	Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63:		
A23.004.010.b	grado di pulitura SA 2,5	kg	0,24
A23.004.020	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico	kg	0,15
A23.004.030	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:		
A23.004.030.d	lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg	kg	0,53
A23.004.025	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:		
A23.004.025.a	con smalto oleofenolico	kg	0,21
	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfilco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali:	U.M.	€
C01.037.040	a sezione rettangolare:		
C01.037.040.b	8 x 25 x 100 cm	cad	10,15
C01.058.010	Demolizione di massciata stradale per grandi superfici eseguita con mezzi meccanici mediante scarificazione/fresatura per uno spessore di 20 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza	mq	2,94
C01.058.065	Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo:		
C01.058.065.a	eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli	mq	20,67
C03.007.005	Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo "a mano" bisellati, non gelivi, con resistenza a compressione non inferiore a 300 kg/cmq, durezza superficiale non inferiore a 3 (scala Mohs), dimensioni 6,5 x 12 x 25 cm, posti a secco su letto di sabbia lavata di granulometria ≤ 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, escluso, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:		
C03.007.005.a	colore rosato o fiammato	mq	31

03/08/2020

NP1	Pavimento in tegole di ceramica dim. 80x90 spessore cm 1,5 Le nicchie sotto le scale questo escluso compreso ogni onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte	mq	13
NP2	Fornitura e posa in opera di: --n° 01 faro a tecnologia a Led 90W, completo di staffa orientabile; --n° 01 quadretto di comando gestione faro composta da centralino modulare stagno, n° 01 interr. autom. differ. di protezione 2x10A, 0,03A, n° 01 interruttore astronomico, accessori di cablaggio e tutto quanto necessario; --n° 01 tubazione in PVC di adeguate misure, per alimentare faro installato sopra canna fumaria dismessa; --n° 01 attrezzature necessaria per realizzare lavori in quota.	NR	972,4
NP3	Fornitura e posa in opera di: --n° 02 faro a tecnologia a Led 90W, completo di staffa orientabile; --n° 02 quadretto di comando gestione faro composta da centralino modulare stagno, n° 01 interr. autom. differ. di protezione 2x10A, 0,03A, n° 01 interruttore astronomico, accessori di cablaggio e tutto quanto necessario; --n° 02 tubazione in PVC di adeguate misure, per alimentare faro installato altezza 8mt parete scuole come da richiesta DL; --n° 02 attrezzature necessaria per realizzare lavori in quota.	NR	852,4
NP4	Fornitura e posa di segnaletica a terra per indicazioni interni ed esterni eseguiti con nastri adesivi o vernici	NR	1.000,00
NP5	Fornitura e posa di recinzione in tubolare zincato e colorato per rampa scivolo ingresso biblioteca realizzata con tubazione superiore e inferiore a diam. 60mm e 2 tubi inferiori da diam. 30mm in parte calandrata e fissata al muretto in cemento esistente (ml23,50)	NR	2.950,81
NP6	Fornitura e posa in opera di rampa di accesso, dimensioni 8x2,50 ml, costruita in lamiera stampata (antiscivolo e antitacco) con dislivello 65 cm, il tutto zincato a caldo. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte	NR	4.400,00
NP7	Fornitura e posa in opera di pianerottolo, dimensioni 5x2,5 ml costruito in lamiera mandrolata il tutto zincato a caldo. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte	NR	2.450,00
NP8	Parapetto di protezione per rampa scala e pianerottolo per totale ML 16x100H costruito simile a quello esistente il tutto zincato, verniciato a forno ral 9010 lucido e compreso montaggio	NR	3.360,00
NP9	Spostamento impianto cassetta naspo antincendio da rimuovere dalla parte opposta alla scala compreso ogni onere x attacchi modifica tubazione anteriore e coibentazione per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte	NR	1.000,00

03/08/2020

03/08/2020

Campogalliano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO						
N° prog.	Rif. Elenco prezzi	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
		SCUOLA PRIMARIA INGRESSO 3 - Opere Edili				
		Opere Edili				
		Trattamenti in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:				
	A23.001.025	tubolari senza saldatura:				
1	A23.001.025.a	in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	150,00	4,41	661,50
	A23.004	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO				
	A23.004.010	Sabbatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63:				
2	A23.004.010.b	grado di pulitura SA 2,5	kg	150,00	0,24	36,00
	A23.004.020	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico	kg	150,00	0,15	22,50
	A23.004.030	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
4	A23.004.030.d	lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg	kg	150,00	0,53	79,50
	A23.004.025	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
5	A23.004.025.a	con smalto oleofenolico	kg	150,00	0,21	31,50
					Totale €	831,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO						
N° prog.	Rif. Elenco prezzi	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
		SCUOLA PRIMARIA INGRESSO 3 - Opere Edili				
	A01.004	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI				
	A01.004.005	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:				
6	A01.004.005.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	10,00	5,23	52,30

		Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prefabbricati e pretaffati a misura, posati in opera a regola d'arte, compreso ogni sfido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri:				
19	A03.013.010.a	diametro 5 mm	kg	190,8	1,39	265,21
20	NP1	Pavimento in lastre di cemento dim. 90x90 spessore cm 4/5 posati su letto di calcestruzzo questo escluso e compreso ogni onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte	mq	150,00	13	1.950,00
					totale €	4.670,26
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO						
N° prog.	Rif. Elenco prezzi	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo

SCUOLA PRIMARIA INGRESSO 4- Opere Fabbro

		Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:				
	A23.001.025	tubolari senza saldatura:				
21	A23.001.025.a	in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	721,00	4,41	3.179,61
	A23.004	TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO				
	A23.004.010	Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63:				
22	A23.004.010.b	grado di pulitura SA 2,5	kg	721,00	0,24	173,04
23	A23.004.020	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico	kg	721,00	0,15	108,15
	A23.004.030	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:				
24	A23.004.030.d	lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg	kg	721,00	0,53	382,13
	A23.004.025	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:				
25	A23.004.025.a	con smalto oleofenolico	kg	721,00	0,21	151,41

03/08/2020 *C. P. P.*

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.

						totale €	3.994,34
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N° prog.	Rif. Elenco prezzi	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	
SCUOLA PRIMARIA INGRESSO 4 - Opere Elettriche							
26	NP2	Fornitura e posa in opera di: --n° 01 faro a tecnologia a Led 90W, completo di staffa orientabile; --n° 01 quadretto di comando gestione faro composta da centralino modulare stagno, n° 01 interr. autom. differe. di protezione 2x10A, 0,03A, n° 01 interruttore astronomico, accessori di cablaggio e tutto quanto necessario; --n° 01 tubazione in PVC di adeguate misure, per alimentare faro installato sopra canna fumaria dismessa; --n° 01 attrezzature necessaria per realizzare lavori in quota.	NR	1,00	972,4	972,40	
27	NP3	Fornitura e posa in opera di: --n° 02 faro a tecnologia a Led 90W, completo di staffa orientabile; --n° 02 quadretto di comando gestione faro composta da centralino modulare stagno, n° 01 interr. autom. differ. di protezione 2x10A, 0,03A, n° 01 interruttore astronomico, accessori di cablaggio e tutto quanto necessario; --n° 02 tubazione in PVC di adeguate misure, per alimentare faro installato altezza 8mt parete scuole come da richiesta DL; --n° 02 attrezzature necessaria per realizzare lavori in quota.	NR	2,00	852,4	1.704,80	
						totale €	2.677,20
STRUTTURA PRIMARIA OPERE DA SEGNALETICA							
28	NP4	Fornitura e posa di segnaletica a terra per indicazioni interni ed esterni eseguiti con nastri adesivi o vernici	N	2,00	1.000,00	2.000,00	
STRUTTURA PRIMARIA OPERE DA FABBRO							
29	NP5	Fornitura e posa di recinzione in tubolare zincato e colorato per rampa scivolo ingresso biblioteca realizzata con tubazione superiore e inferiore a diam. 60mm e 2 tubi inferiori da diam. 30mm in parte calandratà e fissata al muretto in cemento esistente (ml23,50)	N	1,00	2.950,81	2.950,81	
						totale scuola primaria €	19.915,99

03/08/2020 [firma]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N° prog.	Rif. Elenco prezzi	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	

Campogalliano
03/08/2020

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
INGRESSO 1						
INGRESSO 2- Opere Fabbro						
30	NP6	Fornitura e posa in opera di rampa di accesso, dimensioni 8x2,50 ml, costruita in lamiera stampata (antiscivolo e antitacco) con dislivello 65 cm, il tutto zincato a caldo. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte	N	1,00	4.400,00	4.400,00
31	NP7	Fornitura e posa in opera di pianerottolo, dimensioni 5x2,5 ml costruito in lamiera mandrolata il tutto zincato a caldo. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte	N	1,00	2.450,00	2.450,00
32	NP8	Parapetto di protezione per rampa scala e pianerottolo per totale ML 16x100H costruito simile a quello esistente il tutto zincato, verniciato a forno ral 9010 lucido e compreso montaggio	N	1,00	3.360,00	3.360,00
					totale €	10.210,00
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
INGRESSO 2- Opere Idrauliche						
33	NP9	Spostamento impianto cassetta naspo antincendio da rimuovere dalla parte opposta alla scala compreso ogni onere x attacchi modifica tubazione anteriore e coibentazione per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte	N	1,00	1.000,00	1.000,00
					totale €	1.000,00
INGRESSO 2- Opere Lattoniere						
34	NP16	Rimozione e spostamento tubo pulviale che interferisce con la rampa scala compresa di fornitura e posa in opera di pezzi speciali ed ogni onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte	N	1,00	200,00	200,00
					totale €	200,00
INGRESSO 2- Opere Elettricista						
35	NP17	Fornitura e posa in opera nuova postazione telefonica composta da: --mt 70 cavo telefonico a 2 coppie; --n° 01 scatola da esterno completa di frutto RJ11, telaio, placca in tecnopolimero, tappi; --n° 01 collegamento al centralino telefonico esistente; --n° 01 programmazione al centralino telefonico esistente di nuovo interno; -- tutto quanto necessario per dare l'opera finita e funzionante. Prezzo a corpo compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte su impianto esistente	N	1,00	902,14	902,14